ใบประมาณการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาค่า ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ø 1.00 เมตร (วางคู่)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ส่วนโยธา อบต.ยางหัก ประมาณการโดย ส่วนโยธา เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม 2557

แบบเลขที่ - รายการที่ -

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานดินขุดดินถม กว้าง 5.80 ม.xยาว 8.70ม.xลึก 2.15ม.	108.48	ลบ.ม	-	-	194.00	21,045.12	21,045.12	
2	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.1.00 เมตร	16.00	ท่อน	1,659.81	26,556.96	510.00	8,160.00	34,716.96	
3	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 4 เมตร	4.00	แผ่น	390.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน							**57,322.08**	