แบบ ปร.4

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยวังตะเคียน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 88.00 ม. หนา 0.15 ม..
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายประมาณการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานคันทาง**								
	ปรับพื้นทางเดิม	352.00	ตร.ม.	-	-	1.67	587.84	587.84	
	ลูกรังรองพื้น หนา 0.15 ม.	52.80	ลบ.ม.	152.59	8,056.75	99.00	5,227.20	13,283.95	
	ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร	13.20	ลบ.ม.	152.59	2,014.19	68.02	897.86	2,912.05	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				(-หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์-)			**16,783.84**	
2	**งานผิวจราจร**								
	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	17.60	ลบ.ม.	607.48	10,691.65	99.00	1,742.40	12,434.05	
	พื้นทางผิวคอนกรีต	52.80	ลบ.ม.	1,680.00	88,704.00	306.00	16,156.80	104,860.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์-)			**117,294.85**	
3	**งานรอยต่อ / งานเหล็กเสริม**								
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.@0.20 ม.	352.00	ตร.ม.	18.69	6,578.88	5.00	1,760.00	8,338.88	
	เหล็ก Dowel RB Ø 15 มม.	0.0620	ตัน	20,691.59	1,282.88	3,300.00	204.60	1,487.48	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	68.00	ม.	-	-	22.16	1,506.88	1,506.88	
	ไม้แบบ 1"x6"	12.03	ลบ.ฟ.	677.57	8,151.17	-	-	8,151.17	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	88.00	ม.	-	-	20.60	1,812.80	1,812.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				(-สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)			**21,297.21**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น				(-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์-)			**155,375.90**	