

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยครูอ่อน หมู่ที่ 7 บ้านบ้านตากแดด ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

แบบเลขที่ -/2560

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	280,263.19	1.3624	381,830.57	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานอาคาร	-		-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ป้ายโครงการ	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นค่าก่อสร้าง


381,830.57

สรุป คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ปรับราคา)

380,000.00


ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 30 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวันดี เชื้อนเชื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ


(นายวินัย สิทธิวิไล)

รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.ยางหัก

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายกวี ชุ่มจันทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางพรรณทิพา โตพงษ์)

ครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายเสน่ห์ แคนเพชร)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

บัญชีราคากลางวัสดุ / อุปกรณ์

โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 127 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม.


สถานที่ก่อสร้าง ซอยครูอ้น หมู่ที่ 7 บ้านห้วยศาลา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงินค่าวัสดุ		จำนวนเงินแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	คอนกรีต 1:2:4	76.20	ลบ.ม.	1,795.95	136,851.39	306.00	23,317.20	160,168.59
2	ทรายหยาบรองพื้น	25.40	ลบ.ม.	607.48	15,429.99	99.00	2,514.60	17,944.59
3	ลูกรังปรับระดับ	50.80	ลบ.ม.	287.02	14,580.62	283.00	14,376.40	28,957.02
4	หินคลุกไหล่ทาง	25.40	ลบ.ม.	467.37	11,871.20	-	-	11,871.20
5	เหล็กตะแกรง	508.00	ตร.ม.	18.69	9,494.52	5.00	2,540.00	12,034.52
6	เหล็ก SR 24 15 มม.	0.80	ตัน	20,691.59	16,553.27	3,401.00	2,720.80	19,274.07
7	ไม้แบบ	27.80	ลบ.พ	677.57	18,836.45	133.00	3,697.40	22,533.85
8	ตะปู	5.56	ก.ก.	34.11	189.65	-	-	189.65
9	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร	15.00	ท่อน	485.98	7,289.70	-	-	7,289.70
รวมเป็นเงิน								280,263.19

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสันต์ เชื้อนเชื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ


(นายวินัย สิทธิวิไล)

รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.ยางหัก

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายกวี ชุ่มจันทร์)

รองนายก อบต.ยางหัก

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางพรรณทิพา โตพงษ์)

ครูผู้ดูแลเด็ก

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายเสน่ห์ แคนเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก