

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

แบบเลขที่ -/2560

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	381,699.61	1.3074	499,034.07	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง	-		-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ป้ายโครงการ	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นค่าก่อสร้าง


499,034.07

สรุป คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ปรับราคา)

499,000.00


ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 45 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวินัย สิริวิไล)

รองปลัด อบต.ยางหัก

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ


(นายวินัย สิริวิไล)

รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.ยางหัก

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายวสันต์ เชื้อนเชื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ


(นายกี ชุ่มจันทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายเสน่ห์ แคนเพ็ชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

บัญชีราคากลางวัสดุ / อุปกรณ์

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลยางหัก อำเภอบางท้อ จังหวัดราชบุรี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงินค่าวัสดุ		จำนวนเงินแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>งานดิน</u>							
1	ขุดดินและถมคืนฐานราก	22.50	ลบ.ม.	-	-	96.00	2,160.00	2,160.00
2	ทรายหยาบกันหลุม	0.50	ลบ.ม.	607.48	303.74	99.00	49.50	353.24
3	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	607.48	607.48	91.00	91.00	698.48
	<u>งานคอนกรีต</u>							
1	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.23	ลบ.ม.	1,711.78	393.71	398.00	91.54	485.25
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.40	ลบ.ม.	1,795.95	4,310.28	391.00	938.40	5,248.68
	<u>งานไม้แบบ</u>							
1	ไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	1,160.00	16,240.00	133.00	1,862.00	18,102.00
2	ตะปู	1.46	กก.	60.00	87.60	-	-	87.60
	<u>งานหลังคา</u>							
1	แผ่น matal sheel 0.47 มม.	204.00	ตร.ม.	1,450.00	295,800.00	70.00	14,280.00	310,080.00
2	ท่อเหล็ก Ø 2 1/2"	8.00	ท่อน	745.00	5,960.00	-	-	5,960.00
3	ท่อเหล็ก Ø 1 1/2"	15.00	ท่อน	299.00	4,485.00	-	-	4,485.00
4	ท่อเหล็ก Ø 1"	4.00	ท่อน	209.03	836.12	-	-	836.12
5	เหล็ก [75x45x15x2.3	13.00	ท่อน	372.00	4,836.00	-	-	4,836.00
6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø6"	12.00	ท่อน	3,707.03	44,484.36	-	-	44,484.36
7	ค่าแรงเชื่อมประกอบ โครงหลังคา	204.00	ตร.ม.	-	-	12.00	2,448.00	2,448.00
	รวมเป็นเงิน							381,699.61


บัญชีราคากลางวัสดุ / อุปกรณ์

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลยางหัก อำเภopakทอ จังหวัดราชบุรี

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวินัย สิทธิวิไล)


รองปลัด อบต.ยางหัก

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวสันต์ เชื้อนเชื้อ)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพรศักดิ์ พรอริย์)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายวินัย สิทธิวิไล)

รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.ยางหัก

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายกวี ชุ่มจันทร์)

รองนายก อบต.ยางหัก

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายเสน่ห์ แคนเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก