

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส.ชยสมบุญทรัพย์ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม.  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายประมาณการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานคันทาง								
	ปรับพื้นทางเดิม	350.00	ตร.ม.	-	-	1.67	584.50	584.50	
	ดูร่องพื้น หน้า 0.15 ม.	52.50	ลบ.ม.	152.59	8,010.98	99.00	5,197.50	13,208.48	
	ดูร่องไหล่ทาง ช่างละ 0.50 เมตร	15.00	ลบ.ม.	152.59	2,288.85	68.02	1,020.30	3,309.15	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน</b>			(-หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์-)				<b>13,792.98</b>	
2	งานผิวจราจร								
	ทรายหยาบรองพื้น หน้า 0.05 ม.	17.50	ลบ.ม.	607.48	10,630.90	99.00	1,732.50	12,363.40	
	พื้นทางผิวคอนกรีต	52.50	ลบ.ม.	1,680.00	88,200.00	306.00	16,065.00	104,265.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน</b>			(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกกร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสตางค์-)				<b>116,628.40</b>	
3	งานรอยต่อ / งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.@0.20 ม.	350.00	ตร.ม.	18.69	6,541.50	5.00	1,750.00	8,291.50	
	เหล็ก Dowel RB Ø 15 มม.	0.0620	ตัน	20,691.59	1,282.88	3,300.00	204.60	1,487.48	
	ค่าตรอยต่อคอนกรีตและหอยค่าง	70.00	ม.	-	-	22.16	1,551.20	1,551.20	
	ไม้แบบ 1"x6"	13.65	ลบ.ฟ.	677.57	9,248.83	-	-	9,248.83	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	100.00	ม.	-	-	20.60	2,060.00	2,060.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน</b>			(-สองหมื่นสองพันหกกร้อยสามสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์-)				<b>22,639.01</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			(-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์-)				<b>156,369.53</b>	