


บัญชีราคากลางวัสดุ / อุปกรณ์


โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร


พื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน จำนวน 2 จุด


สถานที่ก่อสร้าง ซอยเปรมกมล หมู่ที่ 1 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงินค่าวัสดุ		จำนวนเงินแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	คอนกรีต 1:2:4	115.50	ลบ.ม.	1,931.46	223,083.63	306.00	35,343.00	258,426.63
2	ทรายหยาบรองพื้น	38.50	ลบ.ม.	397.20	15,292.20	99.00	3,811.50	19,103.70
3	ลูกรังปรับระดับ	38.50	ลบ.ม.	307.69	11,846.07	239.00	9,201.50	21,047.57
4	หินคลุกไหลต่ำ	33.00	ลบ.ม.	479.97	15,839.01	-	-	15,839.01
5	เหล็กตะแกรง	770.00	ตร.ม.	18.69	14,391.30	5.00	3,850.00	18,241.30
6	เหล็ก SR 24 15 มม.	0.18	ตัน	20,691.59	3,724.49	3,300.00	594.00	4,318.49
7	ไม้แบบ	30.09	ลบ.พ	677.57	20,388.08	133.00	4,001.97	24,390.05
8	ตะปู	6.01	ก.ก.	34.11	205.00	-	-	205.00
9	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร	12.00	ท่อน	485.98	5,831.76	-	-	5,831.76
รวมเป็นเงิน								367,403.50


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวินัย สิริทวีไล)
รองปลัด อบต.ยางหัก

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายวินัย สิริทวีไล)
รองปลัด อบต.ยางหัก ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวสันต์ เชื้อนเชื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายทวี ชุ่มจันทร์)
รองนายก อบต.ยางหัก

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายเสน่ห์ แคนเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก