




ประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 x 8.2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก กทอ.65-07-0874

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	งานโครงสร้างระบบอบแห้ง	1	ระบบ	56,160.00	75,388.80
2	งานปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต	1	ระบบ	91,422.00	93,732.00
3	งานระบบระบายความชื้น	1	ระบบ	15,450.00	19,000.00
4	งานขั้ววางผลิตภัณฑ์	1	ระบบ	23,979.90	33,977.66
	รวมค่าวัสดุ อุปกรณ์				222,098.46

ลงชื่อ..........ประมาณการ  
(นายสุขุม ทองกอก)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก


ลงชื่อ..........ตรวจ  
(นายวสันต์ เชื้อนเชื้อ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ/อนุมัติ  
(นายณัฐพล อังกินันท์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

**ค่าวัสดุและค่าแรงงานของโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก กทอ.65-07-0874**


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
1	<b>โครงสร้างระบบอบแห้ง</b>	1.00	ระบบ			
	- เหล็กแป๊ปกลม Ø 2" ยาว 6 ม.	10.00	เส้น	1,325.88	13,258.80	
	- เหล็กแบน หนา 3/8" กว้าง 2" ยาว 6 ม.	4.00	เส้น	920.00	3,680.00	
	- เหล็กแบน หนา 3/8" กว้าง 3" ยาว 6 ม.	2.00	เส้น	1,200.00	2,400.00	
	- เหล็กกล่อง 1" x 2" หนา 1/16" ยาว 6 ม.	20.00	เส้น	495.00	9,900.00	
	- ค่าตัดโค้ง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	
	- ค่าซูปกัลวาไนซ์	200.00	ก.ก.	110.00	22,000.00	
	- พุกเหล็ก	3.00	กล่อง	550.00	1,650.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ (1)</b>				<b>75,388.80</b>	
2	<b>งานปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต</b>	1.00	ระบบ			
	- แผ่นโพลีคาร์บอเนต 2.10 x 11.80 ม. หนา 6 มม. สี Clear	6.00	แผ่น	9,500.00	57,000.00	
	- Aluminium Clampping (ตัวบน,ตัวล่าง,ฝาตบ)	11.00	ชุด	642.00	7,062.00	
	- ยางรีดน้ำ ยาว 60 เมตร/ม้วน	4.00	ม้วน	720.00	2,880.00	
	- น็อตเกลียวปล้อย ใ้กับตอกสว่าน 5/32"	3.00	กล่อง	550.00	1,650.00	
	- ซิลิโคน	48.00	หลอด	80.00	3,840.00	
	- ตะแกรงกันแมลง	2.00	อัน	650.00	1,300.00	
	- ประตุกระจกบานสวิง 2 บาน + ค่าแรงติดตั้ง	1.00	เหมารวม	15,000.00	15,000.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ (2)</b>				<b>93,732.00</b>	

3	<b>งานระบบระบายความชื้น</b>	1.00	ระบบ			
	- ไซลาร์เซลล์ขนาด 50 วัตต์	1.00	แผง	10,700.00	10,700.00	
	- พัดลมกระแสตรง Ø 15 ซม.	3.00	ตัว	1,500.00	4,500.00	
	- เสาดึงไซลาร์เซลล์	1.00	ชุด	800.00	800.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง+ค่าสายไฟ+ค่าเดินสาย	1.00	เหมารวม	3,000.00	3,000.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ (3)</b>				<b>19,000.00</b>	
4	<b>งานขึ้นวางผลิตภัณฑ์กับตะแกรง</b>	1.00	ระบบ			
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" หน้า 1/16" ยาว 6 ม.	18.00	เส้น	474.37	8,538.66	
	- เหล็กฉาก 1" x 1" หน้า 1/16" ยาว 6 ม.	19.00	กก.	250.00	4,750.00	
	- เหล็กเพลทกลม Ø 2"	18.00	กก.	120.00	2,160.00	
	- ค่าตะแกรงขนาด 1 ม. X 0.9 ม.	24.00	อัน	341.50	8,196.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประกอบ	1.00	ระบบ	9,000.00	9,000.00	
	- BOLTS & NUTS dia 1/4" L = 2.5"	7.00	ตัว	25.00	175.00	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิมทาพัตด้วยสีน้ำมัน	2.70	ตร.ม.	180.00	486.00	
	- ทาสีพลาสติก	3.84	ตร.ม.	175.00	672.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ (4)</b>				<b>33,977.66</b>	
	<b>รวม (1)+(2)+(3)+(4)</b>				<b>222,098.46</b>	

ลงชื่อ..........ประมาณการ


(นายสุขุม ทองกอก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาราชการแทน

ลงชื่อ..........ตรวจ

(นายวสันต์ เชื้อนเชื้อ)

นายช่างโยธาทำงานรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายณัฐพล อังกินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก